SCHEMAT KONSTRUKCJI PIĘTRA

STROP NAD PIĘTREM r +5,95 (POZIOM STANU SUROWEGO)

Schody wg rys. nr 4/Kw

stupy poddachowe Sp1 wg rys. nr 2/Kw i 3/Kw (nad stropem r +5,95)

Wykonać nową ścianę (stara rozebrać)

stup S6 od r +3,07 do r +5,95

Nadproża jak bez zmian

PODCIĄG 2-PRZĘSŁOWY „B7" – szt. 1

PODCIĄG „B6" – szt. 2

STUP „S6"

NADPROŻA „Nż2" (szt. 9)

H – H

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Nr pozycji	Średnica i gatunek stali	Długość pręta (cm)	Liczba prętów	Razem (metrów)	Masa jednostkowa (kg/m)	– " – całkowita (kg)	Uwagi
1	Ø8 A-III	445	44				
2	Ø8 A-III	585	27				
3	Ø8 A-III	230	152				
4	Ø8 A-III	180	258				
5	Ø8 A-I	210	31				
6	Ø8 A-III	435	65				
7	Ø8 A-III	300	108				
8	Ø8 A-III	420	55				
9	Ø8 A-III	410	55				
10	Ø8 A-III	440	55				
11	Ø8 A-III	290	110				
12	Ø8 A-III	365	132				
13	Ø8 A-III	510	64				
14	Ø8 A-III	570	62				
15	Ø8 A-III	480	62				
16	Ø8 A-III	510	58				
17	Ø8 A-III	340	117				
18	Ø8 A-III	200	137				
19	Ø8 A-III	190	62				
20	Ø8 A-III	280	19				
21	Ø8 A-III	Łsum=1200					
22	Ø16 A-III	510	14	714	1,578	1127,8	Podciągi B7
23	Ø16 A-III	685	8	548	1,578	865,2	Podciągi B7
24	Ø12 A-III	690	8	552	0,888	490,2	Podciągi B7
25	Ø8 A-I	134	368	466,3	0,395	184,2	Podciągi B7
26	Ø16 A-III	615	14	861	1,578	1358,8	Podciągi B6
27	Ø16 A-III	465	14	651	1,578	1027,3	Podciągi B6
28	Ø12 A-III	655	8	524	0,888	465,6	Podciągi B6
29	Ø16 A-III	510	12	612	1,578	966,1	Wieńce
30	Ø12 A-III	Łsum=380,8		380	0,888	337,6	Wieńce
		94	6	564			
31	Ø12 A-III	350	42	147	0,888	130,5	Wieńce
32	Ø12 A-III	650	12	78	0,888	69,3	Wieńce
33	Ø16 A-III	270	4	10,8	1,578	17,0	Słup S6
34	Ø12 A-III	185	36	70,2	0,888	62,3	Kotwienia Nż2
	Razem (metrów)			2882	1,578	4547,6	
	Masa jednostkowa (kg/m)			1,578	0,888	0,395	0,222
	– " – całkowita (kg)			1454,8	1587,3	1138,4	639,8

BETON KONSTRUKCYJNY B25
STAL ZBROJ. A-III (34GS) – Ø12 – 16 (Ø8 – Ø12 (34GS) – Ø6 (St3SX) – A-I (St3SX)

UWAGA: KANAŁY WENTYLACYJNE I INSTALACYJNE LOKALIZOWAĆ POZA PRZEKRUJAMI BELEK I WIEŃCÓW STROPOWYCH.

PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA „CARITAS BLIŹNIM" W PTAKACH, GMINA NOWOGRÓD, DZ. NR 20/7	RYS. NR 11/Kw.
INWESTOR: CARITAS BLIŹNIM RYBAKI 1, 18-400 ŁOMŻA	SKALA 1:100 ~1:33
NAZWA RYS.: KONSTRUKCJA PIĘTRA (PROJEKT WYKONAWCZY)	DATA: X-2011
AUTOR PROJ. KONSTR.: INŻ. JÓZEF KORZECKI	PODPIS:

IN. JÓZEF KORZECKI
UPRAWN. BEZ OGRANICZEŃ DO SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
DO PROJEKTOWANIA NR REJ. GT II-8534/477/76
DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
A.W. BUD. OŚ. [illegible] ŁOMŻA