ZBROJ. BELEK Bsp3 i Bsp3a – RAZEM 4 SZT.

2 Nr 23 φ16, A-III, l = 360

2 Nr 24 φ12, A-III, l = 605

15 | 6 x 12,5 cm. | 4 x 15 cm | 11 x ~ 21 cm | 4 x 15 cm | 6 x 12,5 cm | 15

530

4 Nr 22 φ16, A-III, l = 545

545

32 Nr 25 φ8, A-I, l = 124

ZBROJ. BELEK Bsp4 – SZT. 3

2 Nr 24 φ12, A-III

530

15 | 25 x 20 cm | 15

26 Nr 25 φ8, A-I, co 20 cm

+4,45

4 Nr 26 φ12, A-III, l = 545

ZBROJ. BELEK Bsp5 – SZT. 2

2 Nr 24 φ12, A-III

2 Nr 23 φ16, A-III

32 Nr 27 φ8, A-I, l = 134

720

2 Nr 22 φ16, A-III

15 | 6 x 12,5 cm | 4 x 15 cm | 11 x ~ 21 cm. | 4 x 15 cm | 6 x 12,5 cm | 15

+3,10 | +5,95 | +1,45

Spoczniki na +3,10 i +5,95 żelbetowe, jak spoczn. +4,95

9 x 15 = 135 Bsp4

3 belki spoczn. Bsp3

3 belki spoczn. Bsp5

2 belki spoczn. Bsp5

Wsp 2

Bsp 3a

29 Nr 8 φ8, A-III, l = 40 co 17,5 cm

29 Nr 7 φ8, A-III, l = 130 co 17,5 cm.

9 Nr 3 φ8, A-III, l = 80 co 17,5 cm

Płyty łączące co 20 ÷ 25 cm

Nr 2 φ6, A-I

16 Nr 20 φ8, A-III, l = 240, co 12 cm (na szerokości dźwigu)

14 Nr 21 φ8, A-III, l = 595, co 12 cm.

42 Nr 18 φ8, A-III, l = 130 co 12 cm.

14 Nr 19 φ8, A-III, l = 135, co 12 cm (na szerok. biegu górnego)

14 Nr 16 φ8, A-III, l = 250 co 12 cm

42 Nr 17 φ8, A-III, l = 300 co 12 cm.

14 Nr 15 φ8, A-III, l = 470 co 12 cm.

14 Nr 14 φ8, A-III, l = 660 co 11 cm.

33 Nr 11 φ8, A-III, l = 120 co 15 cm

11 Nr 12 φ8, A-III, l = 125 co 15 cm (na szerok. biegu górnego)

19 Nr 13 φ8, A-III, l = 260, co 10 cm. (na szerokości dźwigu)

15 Nr 6 φ8, A-III, l = 240, co 11 cm.

33 Nr 10 φ8, A-III l = 270, co 15 cm

15 Nr 5 φ8, A-III, l = 520, co 11 cm

7 Nr 4 φ8, A-III, l = 560, co 22 cm

8 Nr 3 φ8, A-III, l = 672 co 22 cm

10 Nr 1 φ8, A-III, l = 285, co 17 cm (giąć promieniem r = 5 cm)

r = 5 cm (w osi pręta)

4 Nr 28 φ12, A-III, l = 550

32 Nr 29 φ8, A-I, l = 90 co ~ 17 cm.

* – sprawdzić wg rys. archit.

Schody wg rys. nr 1/kw.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Nr pręta	Średnica φ A-I	Średnica φ A-III	Ilość sztuk	Długość 1 pręta (cm)	Długość całkowita w metrach stal A-III (34GS) φ16	stal A-III (34GS) φ12	stal A-I (St3SX) φ8	stal A-I (St3SX) φ6	Uwagi
1		8	10	285	28,5				
2		8	7	672			53,8		Bieg pionowy
3		8	8	672			39,2		Płyty łączące
4		8	8	560			78		co 22 cm.
5		8	15	520			36		co 11 cm.
6		8	15	240			113,1		co 11 cm.
7		8	87	130			78,3		-"-
8		8	87	90			595		co 17,5 cm
9		8	87	80			89,1		-"-
10		8	33	270			33,6		co 15 cm
11		8	11	125			13,8		-"-
12		8	19	260			49,4		co 10 cm
13		8	15	660			99		co 11 cm
14		8	14	470			65,8		-"-
15		8	14	250			35		-"-
16		8	14	300			126		-"-
17		8	42	300			54,6		co 12 cm.
18		8	14	130			18,9		-"-
19		8	14	135			38,4		-"-
20		8	16	240			95,2		Bsp3, Bsp3a, Bsp5
21		8	14	595				1308	Bsp3, Bsp3a, Bsp5
22		16	2	545		13,08			Zbrojenie
23		16	12	360		4,32			Bsp 4
24		12	18	605		72,6			Strzemiona
25	8		206	124			25,55		Wsp 2
26		12	12	545		65,4			Strzemiona
27	8		64	134			8,58		Bsp 3a
28		12	8	350		28			Strzemiona
29	8		64	90			5,76		
Razem:					28,5	218,1	388,8	1308	
Masa jednostkowa (kg/m)					1,578	0,888	0,395	0,222	
– " – całkowita (kg)					27,46	144,4	153,6	145,4	

BETON KONSTRUKCYJNY B25
STAL ZBROJ.: A-III (34GS) – zw. φ
– " – A-I (St3SX) – zw. φ

PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA „CARITAS BLIŹNIM" W PTAKACH, GMINA NOWOGRÓD, DZIAŁKA NR 20/7

RYS. NR 5/Kw.

INWESTOR: CARITAS BLIŹNIM RYBAKI 1, 18-400 ŁOMŻA

SKALA ~ 1:33

NAZWA RYS.: KONSTRUKCJA KLATKI SCHODOWEJ PRZYDŹWIGOWEJ (PROJEKT WYKONAWCZY)

DATA: I - 2011

AUTOR PROJ. KONSTR.: INŻ. JÓZEF KORZECKI

PODPIS:

IN. JÓZEF KORZECKI

DRAWN. BEZ OGRANICZEŃ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPEC. KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU DO KIEROWNIKA BUDOWY A.W. BUD. ARCHIT.